

Zmluva o dielo č. Z092022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Sídlo:	Hodejov 141, 980 31 Hodejov
Štatutárny orgán:	Starostka obce
Zastúpený:	Katarína Jakabová
Právna forma:	Obec
IČO:	00318752
DIČ:	2021230167
Bankové spojenie:	VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK71 0200 0000 0000 1552 4392
BIC kód banky:	SUBASKBX
Telefón:	+421 475683102
e-mail:	starosta@obechodejov.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Katarína Jakabová
vo veciach technických:	Katarína Jakabová
vo veciach kontroly:	Katarína Jakabová

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

SVOMA, s.r.o.

Sídlo:	Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán:	Marian Svorad, konateľ spoločnosti
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzením
IČO:	36622796
DIČ:	2021776889
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK60 0900 0000 0003 04278 8096
BIC kód banky:	GIBASKBX
Telefón:	047/ 433 10 01
e-mail:	svoma@centrum.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Marian Svorad
vo veciach technických:	Marian Svorad
vo veciach realizačných:	Marian Svorad

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „Vodovod pre obec Hodejov I fáza“

- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy ZM_SEP-IMRK2-2022-004715 a dátum jej účinnosti 18.5.2022) uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“).
- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ako Sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, špecifický cieľ „6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.“

ČI. II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „Vodovod pre obec Hodejov I fáza“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 23.08.2022, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer i. fáza, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na

odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **12 mesiacov** od prevzatia staveniska Zhotoviteľom (resp. v zmysle bodu 5 súťažných podkladov).
- 3.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.

- 3.8 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe.

Čl. IV Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	1 158 025,00 EUR
DPH	231 605,00 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 389 630,00 EUR

slovom: jedenmilióntristoosemdesiatdeväťtisícšesťstotridsať eur vrátane DPH.

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, prislušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a náklady na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízie správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akékoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);

- (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
 - (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prášné opatrenia;
 - (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxi) náklady spojené s prípadným prenájom nehnuteľnosti potrebných na zriadenie staveniska;
 - (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
 - (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe reálne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsmi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom technického dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),

- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
 - (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpisanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Čl. VI Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v článku 1 bod 1.1 Zmluvy, a ktorý je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty, ktorými Zhotoviteľ deklaroval požiadavku na stavbyvedúceho už v predmetnom verejnom obstarávaní:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: inžinierske stavby – predložené v rámci cenovej ponuky zo dňa 29.09.2022.
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním inžinierske stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení – predložené v rámci cenovej ponuky zo dňa 29.09.2022
 - (iii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porad a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci splňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so

záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia Objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť Objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 6.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim

pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:

- (i) pracovných úrazoch,
- (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- (iv) škodách na životnom prostredí a
- (v) požiaroch.

- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkum“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkum/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkum/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Dieli, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkum/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri výbere materiálov majúcich vplyv na primárnu energiu budovy zohľadniť ich vplyv na celkové náklady primárnej energie budovy známe z energetického auditu, ktorý mu Objednávateľ poskytol ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vybrať a inštalovať len také materiály / tovary / prístroje / zariadenia, prostredníctvom ktorých celková spotreba primárnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie výslednej hodnoty primárnej energie po odovzdaní Diela bude určené nezávislým odborným energetickým auditom.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - (ii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
 - (iii) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - (iv) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.
- V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.
- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, , dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: Katarína Jakabová.
- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 3).

- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky Poskytovateľa finančnej podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela v nasledovnom rozsahu:

Vzhľadom na to, že Poskytovateľ má záujem, aby sa prostredníctvom realizácie Projektu zvýšila aj zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných, Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť zamestnanie minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie počas doby realizácie stavebných prác, a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to právny poriadok SR poskytuje.

V súlade s operačným programom Ľudské zdroje, ktorý kladie dôraz na využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorého vedľajšou externalitou má byť aj zvyšovanie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných, Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli, že Prijímateľ ako svoju zmluvnú povinnosť uvedie do Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. do Výzvy na predkladanie ponúk v časti „Doplňujúce informácie“ a do Súťažných podkladov v časti „Zmluva o dielo“ informácie o aplikácii sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, vrátane povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Prijímateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o VO a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona tým, že pri realizácii stavebných prác zmluvne zaviazá úspešného uchádzača v právnom postavení zhotoviteľa stavebných prác (ďalej len „zhotoviteľ“) realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.

Prijímateľ zmluvne zaviazá zhotoviteľa, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
- b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Prijímateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

Prijímateľ je povinný zaviazat' zhotoviteľa na preukázanie splnenia povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce). Prijímateľ je povinný následne predložiť tieto dokumenty Poskytovateľovi vrátane súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov.

Zmluvná Povinnosť Prijímateľa týkajúca sa zamestnania minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác

- 7.8. Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 7.7 tohto článku, zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).
- 7.9 Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v tomto článku ods. 7.7 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa Čl.10 ods. 1 (vi).

Čl. VIII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho zariadenia podľa účelu a typu zariadenia;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolností spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.

- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plyní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplyní po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 30 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávatelia s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávatelovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X

Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
- (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
- (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynúcia záručnej doby, vzniká objednávatelovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VII, bod 7.7 a 7.8, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve, maximálne však do výšky NFP.
- (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
- (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.

10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbačuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI Skončenie Zmluvy

11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:

- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upraví aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
- 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,

11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:

- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
- 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 dní,
- 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,

- 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
- 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľa Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
- 11.2.7 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ích splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplataenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

ČI. XII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
- 12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokováním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neopravňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavovaná v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktné dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenenie hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
- 12.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov
Príloha č. 4 – Zoznam vybraných požadovaných pracovníkov

V Hodejove, dňa
Za Objednávateľa

V Lučenci, dňa: 20.10.2022
Za Zhotoviteľa

Ing. Martin Svorad
splnomocnenec konateľa
SVOMA, s.r.o.

Príloha č. 1: Cenová ponuka zhotoviteľa - Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií

“Vodovod pre obec Hodejov I. fáza”

Obchodné meno, názov uchádzača: **SVOMA, s.r.o.**
Adresa, sídlo: **Maloveská 4010, 984 01 Lučenec**
IČO: **36622796**
DIČ: **2021776889**

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH	1 158 025,00 €
Výška DPH	231 605,00 €
Sadzba DPH	20%
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH	1 389 630,00 €

- Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky
- Ceny uvádzať v EUR, zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky)
- Zároveň vyhlasujem, že som/~~nie som~~ platiteľom DPH.¹

Dátum: 20.10.2022

.....
Ing. Martin Svorad,
splnomocnenec konateľa²

¹ Nesprávne prečiarknuť

² Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hodejov - vodovod pre obec Fáza I	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Hodejov		
Projektant	Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	20.10.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	693 074,34	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	373 899,11	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	42 656,53	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	7 361,45	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	16 795,18				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	23 012,79				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 156 799,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	1 225,60

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 1 158 025,00		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Klzáva določka		
			28 Zvýhodnenie + -		

Tel./Fax: 047 4331 001

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 20. 10. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Hodejov - vodovod pre obec Fáza I	1 158 025,00	231 605,00	1 389 630,00	1 225,60	1 156 799,40	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 Prívodné potrubie	270 776,69	54 155,34	324 932,03	0,00	270 776,69	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 Rozvodná vodovodná sieť - vetvy - v1, v1-4, v1-5, v1-6, v1-8	474 459,53	94 891,91	569 351,44	0,00	474 459,53	0,00	0,00	0,00
021	SO 02 Rozvodná vodovodná sieť	370 768,71	74 153,74	444 922,45	0,00	370 768,71	0,00	0,00	0,00
022	SO 02 Odbočky/verejná časť vodovodu	103 690,82	20 738,16	124 428,98	0,00	103 690,82	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 Odpadové potrubie	16 917,41	3 383,48	20 300,89	0,00	16 917,41	0,00	0,00	0,00
04	SO 04 Vodojem - Stavebná časť	319 354,98	63 871,00	383 225,98	0,00	319 354,98	0,00	0,00	0,00
041	SO 041 Vodojem Technológia	27 854,86	5 570,97	33 425,83	0,00	27 854,86	0,00	0,00	0,00
05	SO 05 Vodojem - Eektočasť	19 054,34	3 810,87	22 865,21	1 225,60	17 828,74	0,00	0,00	0,00
06	SO 06 Vodojem - Prístupová cesta	7 077,97	1 415,59	8 493,56	0,00	7 077,97	0,00	0,00	0,00
07	SO 07 Vodojem oplatenie	10 398,79	2 079,76	12 478,55	0,00	10 398,79	0,00	0,00	0,00
08	SO 08 Vodojem - Terénne a sadové úpravy	2 006,08	401,22	2 407,30	0,00	2 006,08	0,00	0,00	0,00
09	SO 09 Vodojem - NN prípojka	10 124,35	2 024,87	12 149,22	0,00	10 124,35	0,00	0,00	0,00
Celkom		1158025,00	231605,00	1 389 630,00	1 225,60	1 156 799,40	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hodejov - vodovod pre obec Fáza I	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Prívodné potrubie	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Hodejov	IČO	IČ DPH
Projektant	Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	153 200,97	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	116 024,93	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	252,16	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	323,88	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	297,79				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	676,96				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		270 776,69	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 270 776,69		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kľzává doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

Objekt: SO 01 Prívodné potrubie

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 20. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 269 225,90 0,000

1 Zemné práce 105 931,35 0,000

1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	224,000	25,59	5 732,16	0,000
2	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	250,000	4,76	1 190,00	0,000
3	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	20,000	3,44	68,80	0,000
4	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	150,000	2,10	315,00	0,000
5	111201401.S	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	150,000	0,46	69,00	0,000
6	112201101.S	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	5,000	10,31	51,55	0,000
7	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3- na šírku ryhy	m3	652,080	1,17	762,93	0,000
8	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	4 298,520	5,76	24 759,48	0,000
9	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 289,556	1,21	1 560,36	0,000
10	141721116.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	16,800	102,43	1 720,82	0,000
11	286130032200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 250x14,8x12 m,	m	19,800	34,67	686,47	0,000
12	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	11 511,360	0,50	5 755,68	0,000
13	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	11 511,360	0,10	1 151,14	0,000
14	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 470,042	5,18	7 614,82	0,000
15	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 470,042	0,90	1 323,04	0,000
16	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 470,042	12,00	17 640,50	0,000
17	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 828,477	3,65	10 323,94	0,000
18	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1 214,234	3,00	3 642,70	0,000
19	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	2 185,622	9,11	19 911,02	0,000
20	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	2 173,600	0,76	1 651,94	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 176,04 0,000

21	311311911.S	Betón základových múrov prostý tr. C 16/20 - komín aš	m3	1,440	108,77	156,63	0,000
22	311351103.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	0,720	20,37	14,67	0,000
23	311351104.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	0,720	6,59	4,74	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 7 199,21 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	255,808	27,56	7 050,07	0,000
25	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,103	112,07	123,61	0,000
26	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,470	17,37	25,53	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						642,83	0,000
27	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr. 50	m3	4,465	143,97	642,83	0,000
8 Rúrové vedenie						153 139,10	0,000
28	11001 1010	Vytýčenie trasy vodovodu	km	3,200	500,00	1 600,00	0,000
29	850315121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	ks	2,000	155,92	311,84	0,000
30	857312121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150 - v šachte	ks	1,000	42,22	42,22	0,000
31	319440017600	Príruba špeciálna S2000 DN 150, PN16, D 140 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu,	ks	1,000	207,10	207,10	0,000
32	871331074.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 160x9,5 mm	m	1 383,600	1,38	1 909,37	0,000
33	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	1 404,354	14,22	19 969,91	0,000
34	871361080.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 225x13,4 mm	m	1 814,000	1,71	3 101,94	0,000
35	28613003220	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 250x14,8x12 m	m	1 841,210	34,67	63 834,75	0,000
36	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	11,000	12,47	137,17	0,000
37	449160000300	Podzemný hydrant "D" plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, na vodu,	ks	11,000	829,03	9 119,33	0,000
38	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	2,000	25,40	50,80	0,000
39	422210009600	Posúvač s hrdlami S2000 typ E2, z liatiny DN 150/160, PN 16 na vodu,	ks	2,000	596,90	1 193,80	0,000
40	891311111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	11,000	40,61	446,71	0,000
41	422210022300	Posúvač Combi T, typ E2, pre Systém 2000 DN 160/90, z liatiny, PN 16 na vodu,	ks	11,000	583,20	6 415,20	0,000
42	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	12,000	32,37	388,44	0,000
43	891351221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, DN 150,200 - AŠ	ks	5,000	42,86	214,30	0,000
44	319440017700	Príruba špeciálna S2000 DN 150, PN16, D 160 mm, s istením proti posunu pre PE potr	ks	1,000	112,29	112,29	0,000
45	552520053800.S	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 200/150, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	153,49	153,49	0,000
46	422210019100	Posúvač Combi III, typ E2, DN 200/2, z liatiny, PN 16 na vodu,	ks	1,000	3 113,58	3 113,58	0,000
47	319440012700	Príruba slepá liatinová DN 200, PN16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,000	66,07	66,07	0,000
48	319440017900	Príruba špeciálna S2000 DN 200, PN10, D 200 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu,	ks	1,000	203,30	203,30	0,000
49	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	30,36	30,36	0,000
50	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm,	ks	1,000	185,72	185,72	0,000
51	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	25,65	25,65	0,000
52	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	23,58	23,58	0,000
53	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	11,000	50,54	555,94	0,000
54	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenová	ks	11,000	85,17	936,87	0,000
55	452311146.Sr	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom 0,5*0,5*0,3	ks	13,000	20,00	260,00	0,000
56	592240001100.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800x500x90 mm	ks	11,000	110,00	1 210,00	0,000
57	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	11,000	22,75	250,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	552520078400	Koleno liatinové 90° systém S2000 s pätkou, d 80/90 mm, pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou,	ks	11,000	106,91	1 176,01	0,000
59	552520076300.S	Koleno liatinové 45°, d 125 mm, PN 16, pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, na vodu	ks	1,000	191,67	191,67	0,000
60	552520075700.S	Koleno liatinové 30°, d 126 mm, PN 16, pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, na vodu	ks	1,000	199,10	199,10	0,000
61	552520045700.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	11,000	111,95	1 231,45	0,000
62	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	2,000	48,14	96,28	0,000
63	552520061000	T-kus prírubový liatinový, DN 150/150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,000	285,17	285,17	0,000
64	319510018100	Spojka S2000 liatinová, D 160/160 mm, PN16, - opravná	ks	1,000	144,98	144,98	0,000
65	899501111.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	1,000	7,31	7,31	0,000
66	899502111.S	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	1,000	17,92	17,92	0,000
67	899721112.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	3 197,600	1,80	5 755,68	0,000
68	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	3 197,600	0,93	2 973,77	0,000
69	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	3 517,360	0,16	562,78	0,000
70	283230008400.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre výkopy, farba červeno-biela	m	600,000	0,06	36,00	0,000
71	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	40,000	9,57	382,80	0,000
72	899713111.9	Mont orient stĺpika	ks	40,000	30,00	1 200,00	0,000
73	553510029700.S	Stĺpik orient	ks	40,000	63,14	2 525,60	0,000
74	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	236,33	1 890,64	0,000
75	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	3 197,600	1,09	3 485,38	0,000
76	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	3 197,600	2,10	6 714,96	0,000
77	893301005.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 12 do 15 t	ks	1,000	208,91	208,91	0,000
78	594300004500.S	Vodomerňa a armatúra šachta, objem 10,8 m3, železobetónová	ks	1,000	7 982,71	7 982,71	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 137,37 0,000

79	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy železobetónových, -2,40000t - v jestv šachte + zamurovanie	ks	1,000	251,88	251,88	0,000
80	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,800	15,61	824,21	0,000
81	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	528,000	0,51	269,28	0,000
82	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	52,800	15,00	792,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 576,04 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 576,04 0,000

83	711521141.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	m2	86,715	1,04	90,18	0,000
84	111610000600	Asfalt izolačný v sudoch do 250 kg	t	0,095	857,41	81,45	0,000
85	711541174.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi pritavením NAIP	m2	57,810	4,29	248,00	0,000
86	628110000600.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/H	m2	63,591	2,23	141,81	0,000
87	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,614	2,60	14,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				974,75	0,000
23-M		Montáže potrubia				974,75	0,000
88	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 150	m	19,800	49,23	974,75	0,000
		Celkom				270 776,69	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

JKSO

Názov objektu

SO 02 Rozvodná vodovodná sieť - vetvy - v1, v1-4, v1-5, v1-6, v1-8

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Hodejov

Projektant

Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

Spracoval

Vargic

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

20.10.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	276 008,18	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	191 427,32	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	2 039,42				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	4 984,61				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		474 459,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 474 459,53

24 DPH 20,00 % z 474 459,53 94 891,91

25 Cena s DPH (r. 23-24) 569 351,44

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Tel./Fax: 047 - 4331 001

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hodejov - vodovod pre obec Fáza I	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Rozvodná vodovodná sieť - vetvy - v1, v1-4, v1-5, v1-6, v1-8	EČO	
Názov časti	SO 02 Rozvodná vodovodná sieť	Miesto	
Objednávateľ	Obec Hodejov	IČO	
Projektant	Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica	IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	20.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	202 634,52	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	161 110,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	2 039,42				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	4 984,61				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		370 768,71	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 370 768,71		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

Objekt: SO 02 Rozvodná vodovodná sieť - vetvy - v1, v1-4, v1-5, v1-6, v1-8

Časť: SO 02 Rozvodná vodovodná sieť

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 20. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 363 744,68 0,000

1 Zemné práce 81 483,56 0,000

1	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	150,000	1,96	294,00	0,000
2	111201401.S	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	150,000	0,41	61,50	0,000
3	112201101.S	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	5,000	9,46	47,30	0,000
4	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou. -0,40800t	m2	150,000	1,68	252,00	0,000
5	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1 730,640	2,44	4 222,76	0,000
6	113307126.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kam.hrubého drveného so štetom, hr.250 do 450mm, -0,56000t	m2	1 730,640	5,50	9 518,52	0,000
7	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	104,150	4,51	469,72	0,000
8	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	3,44	34,40	0,000
9	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3- na šírku ryhy	m3	41,520	1,01	41,94	0,000
10	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	361,864	19,51	7 059,97	0,000
11	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 412,427	5,35	12 906,48	0,000
12	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. l nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	723,728	1,12	810,58	0,000
15	141721117.S	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 225 do 315mm	m	38,600	101,62	3 922,53	0,000
17	286130032100.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 225x13,4x12 m	m	38,600	49,41	1 907,23	0,000
19	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	8 599,280	0,50	4 299,64	0,000
20	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	8 599,280	0,10	859,93	0,000
21	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	225,975	4,27	964,91	0,000
22	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 007,296	4,47	4 502,61	0,000
24	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 007,296	0,63	634,60	0,000
26	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 405,131	3,29	4 622,88	0,000
27	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	482,400	16,18	7 805,23	0,000
28	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	804,960	3,00	2 414,88	0,000
29	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	1 448,928	9,48	13 735,84	0,000
30	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	138,400	0,68	94,11	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 563,73 0,000

31	311311911.S	Betón základových múrov prostý tr. C 16/20 - komin aš	m3	2,160	101,60	219,46	0,000
----	-------------	---	----	-------	--------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	311351103.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	2,160	18,63	40,24	0,000
33	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,363	104,69	247,38	0,000
34	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,510	16,14	56,65	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 5 576,38 0,000

35	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	202,336	27,56	5 576,38	0,000
----	-------------	--	----	---------	-------	----------	-------

5 Komunikácie 16 720,07 0,000

36	564871111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 730,640	8,70	15 056,57	0,000
42	584921111.S	Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 50 mm do hm. 6 t/ks - použiť pôvodné	m2	150,000	11,09	1 663,50	0,000

8 Rúrové vedenie 202 910,87 0,000

43	11001 1010	Vytýčenie trasy vodovodu	km	2,529	500,00	1 264,50	0,000
44	8573131211	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80-150 - šachty	ks	10,000	10,00	100,00	0,000
45	319440017400	Príruba špeciálna S2000 DN 125, PN16, D 125 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu,	ks	4,000	95,49	381,96	0,000
46	319440017600	Príruba špeciálna S2000 DN 150, PN16, D 140 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny,	ks	2,000	129,50	259,00	0,000
47	552520023700.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 200 mm, PN 16	ks	2,000	63,58	127,16	0,000
48	552520053100	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 150/80, PN 16	ks	2,000	68,43	136,86	0,000
51	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	879,600	0,96	844,42	0,000
52	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	892,794	10,00	8 927,94	0,000
53	871281070.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 125x7,4 mm	m	835,000	1,05	876,75	0,000
54	286130031600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 125x7,4x12 m	m	847,525	12,00	10 170,30	0,000
55	871311072.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 140x8,3 mm	m	448,000	1,17	524,16	0,000
56	286130031700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 140x8,3x12 m	m	454,720	16,00	7 275,52	0,000
57	871331074.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 160x9,5 mm	m	366,600	1,28	469,25	0,000
58	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	372,099	20,00	7 441,98	0,000
59	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80,125	ks	5,000	17,03	85,15	0,000
60	422210005500	Posúvač s prírubami, typ E2, z liatiny DN 80, PN 25 na vodu,	ks	2,000	282,29	564,58	0,000
61	422210005700	Posúvač klinový typ E2, z liatiny DN 125, PN 25, na vodu,	ks	2,000	478,24	956,48	0,000
62	388240000600	Vodomer prírubový DN 80, 6 skrutkový	ks	1,000	2 417,59	2 417,59	0,000
63	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 80	ks	100,000	53,66	5 366,00	0,000
64	551180001100	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 80 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny	ks	50,000	41,29	2 064,50	0,000
65	551180001400.S	Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny pre pe potrubie	ks	50,000	62,25	3 112,50	0,000
66	422210001700.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	100,000	25,78	2 578,00	0,000
67	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	72,000	32,29	2 324,88	0,000
68	422210021100	Posúvač Combi T, typ E2, DN 100/80, z liatiny, PN 16 na vodu,	ks	41,000	473,68	19 420,88	0,000
69	422210005700	Posúvač klinový typ E2, z liatiny DN 125, PN 25, na vodu,	ks	10,000	478,24	4 782,40	0,000
70	422210021400	Posúvač Combi T, typ E2, DN 100/100, z liatiny, PN 16 na vodu,	ks	1,000	522,88	522,88	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
71	422210005600	Posúvač klinový typ E2, z liatiny DN 100, PN 25, na vodu,	ks	12,000	321,44	3 857,28	0,000
72	422210018800	Posúvač Combi III, typ E2, DN 100/2, z liatiny, PN 16 na vodu,	ks	3,000	992,08	2 976,24	0,000
73	422210019700	Posúvač Combi IV, typ E2, DN 100/2, z liatiny, PN 16 na vodu,	ks	3,000	1 262,27	3 786,81	0,000
74	422210001900.S	Telesk zemná súprava 1,3-1,8	ks	72,000	35,18	2 532,96	0,000
75	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80-150	ks	79,000	29,71	2 347,09	0,000
76	552520078400.S	Koleno liatinové 90° s pätkou, d 80/90 mm, pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou	ks	34,000	99,27	3 375,18	0,000
77	319440017600	Príruba špeciálna S2000 DN 150, PN16, D 140 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny,	ks	8,000	129,50	1 036,00	0,000
78	319440017500	Príruba špeciálna S2000 DN 140, PN16, D 140 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny,	ks	1,000	103,77	103,77	0,000
79	319440017300	Príruba špeciálna S2000 DN 125, PN16, D 110 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu,	ks	3,000	95,01	285,03	0,000
80	319440017200	Príruba špeciálna S2000 DN 100, PN16, D 90 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	2,000	70,62	141,24	0,000
81	319440016900	Príruba špeciálna S2000 DN 80, PN16, D 90 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	2,000	57,31	114,62	0,000
82	552520076300.S	Koleno liatinové 30°, d 125 mm, PN 16, pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, na vodu	ks	3,000	203,60	610,80	0,000
83	552520077700.S	Koleno liatinové 90°, d 160 mm, PN 16, pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, na vodu	ks	2,000	190,19	380,38	0,000
84	552520056500.S	Oblúk liatinový prírubový FFK 30°, DN 125, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	87,67	175,34	0,000
85	552520058500.S	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 125, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	91,97	91,97	0,000
86	552520058400.S	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	64,73	64,73	0,000
87	552520057200.S	Oblúk liatinový prírubový FFK 45°, DN 100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	62,14	124,28	0,000
88	552520058600.S	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	120,28	120,28	0,000
89	319510017900	Spojka S2000 liatinová, D 125/125 mm, PN16, pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu,	ks	6,000	112,84	677,04	0,000
90	552520067100.S	T-kus liatinový mmB, d 110/110 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	1,000	147,56	147,56	0,000
91	552520067300.S	T-kus liatinový mmB, d 125/110 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	1,000	169,65	169,65	0,000
92	552520067700.S	T-kus liatinový mmB, d 140/140 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	1,000	212,15	212,15	0,000
93	552520053100.S	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 150/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	68,73	68,73	0,000
94	552520053300.S	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 150/125, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	79,85	159,70	0,000
95	857313121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr DN 150	ks	2,000	38,67	77,34	0,000
96	552520061000	T-kus prírubový liatinový, DN 150/150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,000	177,54	177,54	0,000
97	552520060500.S	T-kus prírubový liatinový, DN 125/125, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	139,58	139,58	0,000
98	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových - pre odbočenie vetvy (13ks celkom)	ks	5,000	38,83	194,15	0,000
99	552520067100.S	T-kus liatinový mmB, d 110/110 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	4,000	147,56	590,24	0,000
##	552520067300.S	T-kus liatinový mmB, d 125/110 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	3,000	169,65	508,95	0,000
101	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	25,000	25,66	641,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	449160001800.S	Nadzemný hydrant DN 80, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup 2B, na vodu	ks	25,000	1 223,44	30 586,00	0,000
103	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	15,000	11,69	175,35	0,000
##	449160000900.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	15,000	619,51	9 292,65	0,000
106	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 714,600	0,78	1 337,39	0,000
107	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	814,600	1,02	830,89	0,000
108	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	1 714,600	5,26	9 018,80	0,000
109	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	448,000	10,31	4 618,88	0,000
110	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	20,000	218,31	4 366,20	0,000
111	893301005.S	Osadenie vodomernej, armatúrnej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 12 do 15 t	ks	3,000	186,33	558,99	0,000
##	594300004500.S	Vodomerná a armatúrna šachta, objem 10,8 m3, železobetónová - aš 4	ks	1,000	3 802,39	3 802,39	0,000
##	594300004000.S	Vodomerná a armatúrna šachta, objem 6,2 m3, železobetónová	ks	2,000	2 415,83	4 831,66	0,000
114	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	27,52	82,56	0,000
##	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm,	ks	3,000	185,34	556,02	0,000
116	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	100,000	17,41	1 741,00	0,000
##	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná,	ks	100,000	78,14	7 814,00	0,000
118	452311146.Sr	Dosky, podkladová platňa	ks	104,000	20,00	2 080,00	0,000
119	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	59,000	24,27	1 431,93	0,000
##	552410000600	Poklop uličný tuhý pre Combi III a Combi IV, DN 100-200, tvárna liatina GGG 400 bitúmenovaná,	ks	5,000	20,00	100,00	0,000
##	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	53,000	23,47	1 243,91	0,000
122	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	15,000	48,09	721,35	0,000
##	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	15,000	78,44	1 176,60	0,000
124	899501111.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	12,000	7,12	85,44	0,000
125	899502111.S	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	3,000	17,70	53,10	0,000
126	899721112.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	2 529,200	1,64	4 147,89	0,000
127	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	2 529,200	0,87	2 200,40	0,000
##	283230008400.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre výkopy, farba červeno-biela	m	78,600	0,06	4,72	0,000
129	899712111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	22,600	7,59	171,53	0,000
130	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	16,000	9,13	146,08	0,000
##	553510029700.S	Stĺpik orient	ks	16,000	31,57	505,12	0,000
132	899912101.S	Montáž chráničiek D 159x10	m	5,000	37,67	188,35	0,000
##	286130031900.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 180x10,7x12 m	m	5,000	31,58	157,90	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**56 490,07****0,000**

134	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4 326,600	1,58	6 836,03	0,000
135	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybrananej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	4 326,600	0,50	2 163,30	0,000
136	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 577,241	5,00	7 886,21	0,000
137	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	7 886,205	1,05	8 280,52	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
138	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 577,241	4,86	7 665,39	0,000
139	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 577,241	15,00	23 658,62	0,000

M Práce a dodávky M 7 024,03 0,000

23-M Montáže potrubia 7 024,03 0,000

141	230200118.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100	m	84,100	40,60	3 414,46	0,000
142	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150,160	m	84,100	42,92	3 609,57	0,000

Celkom 370 768,71 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hodejov - vodovod pre obec Fáza I	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Rozvodná vodovodná sieť - vetvy - v1, v1-4, v1-5, v1-6, v1-8	EČO	
Názov časti	SO 02 Odbočky/verejná časť vodovodu	Miesto	
Objednávateľ	Obec Hodejov	IČO	
Projektant	Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica	IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	20.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	73 373,66	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	30 317,16	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		103 690,82	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		103 690,82
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 103 690,82		20 738,16
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		124 428,98
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

Objekt: SO 02 Rozvodná vodovodná sieť - vetvy - v1, v1-4, v1-5, v1-6, v1-8

Časť: SO 02 Odbočky/verejná časť vodovodu

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 20. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	103 690,82	0,000
------------	----------------------------	-------------------	--------------

1	Zemné práce	25 579,25	0,000
----------	--------------------	------------------	--------------

1	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	270,000	8,91	2 405,70	0,000
2	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	81,000	1,12	90,72	0,000
3	141721111.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	500,000	38,69	19 345,00	0,000
4	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	507,500	1,22	619,15	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	900,000	0,50	450,00	0,000
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	900,000	0,10	90,00	0,000
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,000	4,47	281,61	0,000
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	207,000	3,56	736,92	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	45,000	17,57	790,65	0,000
10	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	85,500	9,00	769,50	0,000

4	Vodorovné konštrukcie	496,08	0,000
----------	------------------------------	---------------	--------------

11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,000	27,56	496,08	0,000
----	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------

8	Rúrové vedenie	77 615,49	0,000
----------	-----------------------	------------------	--------------

12	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	300,000	2,00	600,00	0,000
13	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	304,500	1,22	371,49	0,000
14	722263415.S	Montáž vodomera závitového, tvaroviek G 3/4	ks	100,000	13,15	1 315,00	0,000
15	286530190200.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 63/32 mm	ks	100,000	12,02	1 202,00	0,000
16	388240002200	Vodomer 3/4 + vodomerná zostava	ks	100,000	140,00	14 000,00	0,000
17	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	300,000	0,78	234,00	0,000
18	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	300,000	3,59	1 077,00	0,000
19	893353001.S	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy, hĺbky do 2,0 m	ks	100,000	36,49	3 649,00	0,000
20	594300000100.S	Vodomerná a armatúra šachta,	ks	100,000	544,14	54 414,00	0,000
21	899721112.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	300,000	1,64	492,00	0,000
22	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	300,000	0,87	261,00	0,000

Celkom	103 690,82	0,000
---------------	-------------------	--------------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hodejov - vodovod pre obec Fáza I	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Odpadové potrubie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Hodejov		
Projektant	Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 013,48	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	11 903,93	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 917,41	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 16 917,41			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľzavá doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

ROZPOČET

Stavba: Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

Objekt: SO 03 Odpadové potrubie

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 20. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 917,41 0,000

1 Zemné práce 10 067,19 0,000

1	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	186,720	2,44	455,60	0,000
2	113307126.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kam.hrubého drveného so štetom, hr.250 do 450mm, -0,56000t	m2	186,720	20,96	3 913,65	0,000
3	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3- na šírku ryhy	m3	13,500	1,01	13,64	0,000
4	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	98,063	3,90	382,45	0,000
5	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	326,877	6,83	2 232,57	0,000
6	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	98,063	1,12	109,83	0,000
7	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	0,000	1,50	0,00	0,000
8	162501102.S1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	99,120	4,47	443,07	0,000
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	99,120	0,79	78,30	0,000
10	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	227,757	3,29	749,32	0,000
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	74,340	3,00	223,02	0,000
12	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	133,812	9,48	1 268,54	0,000
13	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	90,000	0,83	74,70	0,000
14	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	5,000	7,18	35,90	0,000
15	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	224,000	0,25	56,00	0,000
16	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	45,000	0,68	30,60	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 682,94 0,000

17	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	24,780	27,56	682,94	0,000
----	-------------	--	----	--------	-------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 6 167,28 0,000

18	11001 1010	Vytýčenie trasy vodovodu	km	0,353	500,00	176,50	0,000
19	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 90x5,4 mm	m	354,000	0,86	304,44	0,000
20	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	359,310	4,81	1 728,28	0,000
21	286530021700.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 90 mm	ks	2,000	17,05	34,10	0,000
22	286530014600.S	Koleno 45° s dlhými ramenami 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	14,03	28,06	0,000
23	286530013100.S	Koleno 30° s dlhými ramenami 30° PE 100 SDR 17 D 90 mm	ks	2,000	33,53	67,06	0,000
24	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	10,000	21,25	212,50	0,000
25	319510017700	Tvarovka liatinová, D 90/90 mm, PN16, - k napojeniu na vďj v AK	ks	10,000	74,46	744,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	354,000	1,64	580,56	0,000
27	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	354,000	0,87	307,98	0,000
28	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	354,000	0,16	56,64	0,000
29	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	4,000	9,13	36,52	0,000
30	899713111.9	Mont orient stĺpika	ks	4,000	30,00	120,00	0,000
31	553510029700.S	Stĺpik orient	ks	4,000	31,57	126,28	0,000
32	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	218,31	436,62	0,000
33	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	354,000	0,78	276,12	0,000
34	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	354,000	2,63	931,02	0,000

Celkom

16 917,41

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hodejov - vodovod pre obec Fáza I	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Vodojem - Stavebná časť	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Hodejov	IČO	IČ DPH
Projektant	Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	252 359,33	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	50 447,01	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	11 944,59	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	4 604,05	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		319 354,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		319 354,98
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 319 354,98		63 871,00
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		383 225,98
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

Objekt: SO 04 Vodojem - Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 20. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 302 806,34 0,000

1 Zemné práce 26 966,97 0,000

1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	127,600	1,12	142,91	0,000
2	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	780,000	6,83	5 171,40	0,000
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	234,000	0,95	222,30	0,000
4	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - rigol	m3	40,000	16,67	666,80	0,000
5	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	1 640,000	1,79	2 935,60	0,000
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky	m3	820,000	0,79	647,80	0,000
7	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	820,000	2,04	1 672,80	0,000
8	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 781,802	3,56	6 343,22	0,000
9	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	160,801	25,97	4 176,00	0,000
10	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	305,522	8,80	2 688,59	0,000
11	171151101.S	Hutnenie obsypov okolo nádrží	m3	160,801	5,00	804,01	0,000
12	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	638,000	1,50	957,00	0,000
13	005720000800.S	Oslivá tráv - lipnica lúčna	kg	9,939	6,18	61,42	0,000
14	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	56,000	1,94	108,64	0,000
15	693310000500.S	Drenážny geokompozit HDPE geosiet s PP geotextiliou a hydroizolačnou fóliou, 50x2 m	m2	56,000	6,58	368,48	0,000

2 Zakladanie 18 916,38 0,000

16	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 0-40,	m3	90,000	41,37	3 723,30	0,000
17	273326241.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	75,000	116,22	8 716,50	0,000
18	273356021.S	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	132,500	16,93	2 243,23	0,000
19	273356022.S	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	132,500	4,78	633,35	0,000
20	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	1,800	2 000,00	3 600,00	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 43 545,63 0,000

21	311102041.S	Prestup v múroch z vláknoce. rúr dĺžky do 250 mm, DN 200, potrubie vonk.pr. 108-144 mm (bez tesniacej sady)	ks	8,000	80,53	644,24	0,000
22	334359112.S	Výrez debnenia pre prestup rúr betónovou konštrukciou DN 300	ks	8,000	20,35	162,80	0,000
23	429720339500.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 300x300x10 mm, farba biela	ks	8,000	6,56	52,48	0,000
24	429720338900.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 150x150x10 mm, farba biela	ks	4,000	2,42	9,68	0,000
25	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	4,000	2,49	9,96	0,000
26	342242023	Priečky z tehál pálených POROTHERM hr 20 cm	m2	13,200	40,00	528,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	380321533.S	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vód zo železobetónu tr. C 30/37, hr. nad 300 mm	m3	84,812	124,08	10 523,47	0,000
28	380356231.S	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vód neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	385,204	41,95	16 159,31	0,000
29	380356232.S	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vód neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	385,204	7,05	2 715,69	0,000
30	380361006.S	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele B500 (10505)	t	5,620	2 000,00	11 240,00	0,000
31	381181002.r4	Zameranie staveniska	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 368,04 0,000

32	434121417.S	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových	m	12,000	24,55	294,60	0,000
33	59241000400.S	Doska betónová, rozmer 100x30 x5	ks	12,000	6,12	73,44	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 609,55 0,000

34	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	52,800	1,98	104,54	0,000
35	612460313.S	Vnútorná omietka stien hlinená jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	52,800	23,02	1 215,46	0,000
36	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	52,800	7,18	379,10	0,000
37	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,680	131,48	615,33	0,000
38	631319111.S	Priplatok za vytvorenie odtokového žliabku, v dne kanálu pre rozvody a pod. š x v=do 200x100 mm	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
39	552410003500.S	Mreža kompoz štvorcová 500x500 mm	ks	1,000	258,61	258,61	0,000
40	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	50,20	150,60	0,000
41	553310005300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x60 mm	ks	3,000	21,93	65,79	0,000
42	767641110.S	Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	40,04	120,12	0,000
43	5534100321001	Dvere plast jednokridlové otočné 900x1190 mm	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	0,000

8 Rúrové vedenie 205 601,62 0,000

44	894101113.S	Osadenie akumulácie nádrže , včet opieskovania spojky sklolam-stena, utesnenie, 3 ks nádrže	ks	3,000	200,54	601,62	0,000
45	594340000600.r	Akumulačná nádrž 3 x sklolamin rúra DN 2400, SN 5000, dl 13,8m, objem 50 m3 na 1 nádrž - CP Hobas	su b	1,000	205 000,00	205 000,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 798,15 0,000

46	917812111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z kameniva ťaženého bez bočnej opory	m	12,000	4,15	49,80	0,000
47	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	13,000	7,95	103,35	0,000
48	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	150,000	1,83	274,50	0,000
49	933901311.S	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	150,000	1,66	249,00	0,000
50	938901411.S	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnamu sodného	m3	150,000	0,81	121,50	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 16 548,64 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 003,99 0,000

51	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	135,950	0,64	87,01	0,000
52	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,048	1 944,77	93,35	0,000
53	711122231.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá pomocným asfaltovým náterom za tepla	m2	271,900	0,44	119,64	0,000
54	246170000200.S	Lak asfaltový na izoláciu, v sudoch	t	0,272	2 539,77	690,82	0,000
55	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,402	32,76	13,17	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

764	Konštrukcie klampiarske					14 753,81	0,000
------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--------------

56	764331260.S	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách - včet kompl klampiarskych prác na vdj D+M	m2	35,000	70,00	2 450,00	0,000
57	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	135,950	0,51	69,33	0,000
58	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	156,343	1,11	173,54	0,000
59	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	135,950	4,17	566,91	0,000
60	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	163,140	6,07	990,26	0,000
61	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prílepením	m2	271,900	6,50	1 767,35	0,000
62	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	312,685	27,94	8 736,42	0,000

783	Nátery					485,52	0,000
------------	---------------	--	--	--	--	---------------	--------------

63	783890111.S	Epoxidový náter penetračný - systém M75. trojnásobná penetrácia a záverečná vrstva podláh s použitím ochran. masiek s filtrom	m2	22,180	21,89	485,52	0,000
----	-------------	---	----	--------	-------	--------	-------

784	Maľby					305,32	0,000
------------	--------------	--	--	--	--	---------------	--------------

64	784101272.S	Maľby z maliarskych zmesí základné	m2	105,600	2,31	243,94	0,000
65	697410003400	Koberc do el. miestnosti	m2	3,000	20,46	61,38	0,000

Celkom						319 354,98	0,000
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hodejov - vodovod pre obec Fáza I	JKSO	
Názov objektu	SO 041 Vodojem Technológia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Hodejov		
Projektant	Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	20.10.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	22 697,85	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	1 300,91	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	3 856,10				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		27 854,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	27 854,86
Objednávateľ	Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 27 854,86	5 570,97
Dátum a podpis	Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	33 425,83
Zhotoviteľ	Pečiatka		E Prípochy a odpochy		
Dátum a podp	Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

Objekt: SO 041 Vodojem Technológia

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 20. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				23 998,76	0,000
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					102,48	0,000
49	721213012.S	Montáž podlahového vpustu s 2x spat uzaver	ks	1,000	10,37	10,37	0,000
50	286630048100.S	Podlahový vpust, DN 110, s klapk	ks	1,000	92,11	92,11	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					23 896,28	0,000
51	722110114.S	Potrúbie z liatinových rúr prírubových tlakových DN 80	m	18,000	210,50	3 789,00	0,000
52	722110117.S	Potrúbie z liatinových rúr prírubových tlakových DN 150	m	7,000	320,49	2 243,43	0,000
53	722110118.S	Potrúbie z liatinových rúr prírubových tlakových DN 200	m	4,000	417,15	1 668,60	0,000
54	722211035.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80	ks	14,000	19,38	271,32	0,000
55	722211045.S	Montáž armatur DN 125	ks	8,000	29,47	235,76	0,000
56	722211050.S	Montáž guľového prírubového DN 150	ks	1,000	34,98	34,98	0,000
57	722211085.S	Montáž armat. prírubov. pre vodu DN 200	ks	1,000	41,93	41,93	0,000
58	388240000200	Vodomer WS 80 skrut PN 16	ks	1,000	722,56	722,56	0,000
59	551180014900	Ručné koliesko pre armatúry,	ks	6,000	10,56	63,36	0,000
60	552520064200.S	Križ prírubový liatinový (TT-kus), DN 80/80, dl. 330 mm, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	114,64	114,64	0,000
61	552520067400.S	T-kus liatinový mmB, d 125/125 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	2,000	202,97	405,94	0,000
62	552520066800.S	T-kus liatinový mmB, d 90/90 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	4,000	125,60	502,40	0,000
63	552520083100.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	4,000	258,03	1 032,12	0,000
64	319440017700	Príruba špeciálna S2000 DN 150, PN16, D 160 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	2,000	115,89	231,78	0,000
65	319440016900	Príruba špeciálna S2000 DN 80, PN16, D 90 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	1,000	57,31	57,31	0,000
66	551180003600.S	Navrtávací pás D 90 mm - 1" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre potrubie z PE a PVC	ks	2,000	32,67	65,34	0,000
67	551180003600.S1	Servopohon 1,5, 9920	ks	4,000	850,00	3 400,00	0,000
68	551180003600.S2	Stojan na ovládanie v 920, /1380/ + tyč na ovlád	ks	4,000	270,00	1 080,00	0,000
69	552520045600	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	3,000	70,98	212,94	0,000
70	552520045800	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/600, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	93,37	186,74	0,000
71	552520045900	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/800, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	4,000	110,45	441,80	0,000
72	552520046000	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	7,000	130,64	914,48	0,000
73	552520047500	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 125/800, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	180,24	180,24	0,000
74	552520047600	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 125/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	226,13	452,26	0,000
75	422210003000	Posúvač s prírubami typ E2, z liatiny DN 80, 125, 150, 200, PN 10, na vodu,	ks	7,000	682,72	4 779,04	0,000
76	552520086200.S	Spätná klapka liatinová DN 100, PN 16, s epoxidovou vrstvou, na vodu	ks	1,000	250,00	250,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
77	552520041900	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 150/125, PN 16,	ks	1,000	101,57	101,57	0,000
78	552520078400	Koleno liatinové 90° systém S2000 s pätkou, d 80/90 mm, , bez patky	ks	4,000	98,87	395,48	0,000
79	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,71	4,71	0,000
80	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	16,55	16,55	0,000

M Práce a dodávky M 3 856,10 0,000

23-M Montáže potrubia 356,10 0,000

81	230030004.S	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. 50 kg	ks	30,000	11,87	356,10	0,000
----	-------------	--	----	--------	-------	--------	-------

35-M Montáž čerpadiel - chlorovanie 3 500,00 0,000

82	350210005.r	Dezinfekčná dávkovacia súprava- chlor Qmax=0,59l/h 16 bar- zostava, M+D	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
----	-------------	---	----	-------	----------	----------	-------

Celkom 27 854,86 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hodejov - vodovod pre obec Fáza I	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Vodojem - Eektočasť	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Hodejov		
Projektant	Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	12 689,80					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	5 138,94					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 828,74	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		1 225,60

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	19 054,34
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 19 054,34	3 810,87
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	22 865,21
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

Objekt: SO 05 Vodojem - Eektočasť

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 20. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 19 054,34 0,000

22-M Rozvádzač 9 394,00 0,000

1	10	Rozvádzač RMS - Skriňa WST 1212302 1,2*1,2*0,3	ks	1,000	268,00	268,00	0,000
2	35711	Nástenná skriňa WST 1212302 1,2*1,2*0,3	ks	1,000	298,00	298,00	0,000
3	35712	Zbernica, prechodky, lišty, svorky	ks	1,000	509,00	509,00	0,000
4	35713	Ovládacie a signalizačné prvky	ks	1,000	987,00	987,00	0,000
5	35714	Ochrany, spínače, stykače, relé	ks	1,000	791,00	791,00	0,000
6	35715	Napájací zdroj, akumulátor, poistky 12*relé PT270024	ks	1,000	493,00	493,00	0,000
7	210193023.S	Mont rozvádzača, revízia, štítok,	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
8	220490 1	Riadiaci systém LonBrain5*L5 AdsBlock, 1x GSMModem	ks	1,000	150,00	150,00	0,000
9	35716	Riadiaci systém LonBrain5*L5 AdsBlock, 1x GSMModem	ks	1,000	2 256,00	2 256,00	0,000
10	220490 2	Zdroj UPS APC Smart UPS 750VA LCD 230V -M	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
11	35717	Zdroj UPS APC Smart UPS 750VA LCD 230V -D	ks	1,000	312,00	312,00	0,000
12	220490 3	Oživenie a naprogramovanie systému	h	24,000	60,00	1 440,00	0,000
13	220490 4	Vyzualizácia systému ASRTP	h	16,000	60,00	960,00	0,000
14	220490 5	Priezorový snímač teploty BLM22CT-14H, 24V/DC 4-20mA - M	h	1,000	21,00	21,00	0,000
15	35718	Priezorový snímač teploty BLM22CT-14H, 24V/DC 4-20mA - D	ks	1,000	116,00	116,00	0,000
16	220490 6	Koncový spínač LSME8122 - M	h	1,000	21,00	21,00	0,000
17	35719	Koncový spínač LSME8122 -D	ks	1,000	290,00	290,00	0,000
18	220490 7	Plavákový spínač 142068 do nádrže - M	h	1,000	21,00	21,00	0,000
19	35720	Plavákový spínač 142068 do nádrže -D	ks	1,000	89,00	89,00	0,000
20	220490 8	Snímač zaplavenia - M	h	1,000	21,00	21,00	0,000
21	35721	Snímač zaplavenia REGMET DZ4 + sonda REGMET DS -D	ks	1,000	51,00	51,00	0,000

21-M Elektromontáže 8 434,74 0,000

22	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	9,000	0,88	7,92	0,000
23	341110001700.S	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	9,000	6,15	55,35	0,000
24	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	80,000	0,51	40,80	0,000
25	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	80,000	1,32	105,60	0,000
26	210800128.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 12x1,5	m	60,000	0,62	37,20	0,000
27	341110002800.S	Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2	m	60,000	3,45	207,00	0,000
28	210800152.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	60,000	0,86	51,60	0,000
29	341110001300.S	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2	m	60,000	1,01	60,60	0,000
30	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	50,000	0,81	40,50	0,000
31	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	50,000	0,71	35,50	0,000
32	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	25,000	0,81	20,25	0,000
33	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	25,000	0,71	17,75	0,000
34	210802147.S	Kábel medený uložený pevne CMSM 300/500 V 2x2,5	m	30,000	0,84	25,20	0,000
35	341310000500.S	Kábel medený flexibilný CMSM 2x2,5 mm2	m	30,000	1,21	36,30	0,000
36	210802151.S	Kábel medený uložený pevne CMSM 300/500 V 3x1,5	m	10,000	0,79	7,90	0,000
37	341310000900.S	Kábel medený flexibilný CMSM 3x1,5 mm2	m	10,000	1,01	10,10	0,000
38	210802150.S	Kábel medený uložený pevne CMSM 300/500 V 3x1,0	m	30,000	0,69	20,70	0,000
39	341310000800.S	Kábel medený flexibilný CMSM 3x1,0 mm2	m	30,000	0,81	24,30	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
40	210872125.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 12x1	m	20,000	1,05	21,00	0,000
41	341210001900.S	Kábel medený signálny JYTY 12x1 mm2	m	20,000	2,22	44,40	0,000
42	210872121.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 3x1	m	50,000	0,71	35,50	0,000
43	341210001500.S	Kábel medený signálny JYTY 3x1 mm2	m	50,000	0,59	29,50	0,000
44	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	m	150,000	0,67	100,50	0,000
45	341210001400.S	Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm2	m	150,000	0,43	64,50	0,000
46	210800520.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	10,000	0,81	8,10	0,000
47	341110011500.S	Vodič medený CY 10 mm2	m	10,000	0,86	8,60	0,000
48	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	50,000	0,67	33,50	0,000
49	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm2	m	50,000	0,58	29,00	0,000
50	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky	ks	90,000	2,09	188,10	0,000
51	210192722.S	Označovaci štítok pre káble	ks	60,000	0,84	50,40	0,000
52	283810000400.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	60,000	0,10	6,00	0,000
53	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop	ks	6,000	8,76	52,56	0,000
54	348310000300.S	Svetidlo priemyselné, 2x36W, IP65,	ks	6,000	57,98	347,88	0,000
55	210201051.S	Zapojenie svetidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interiérového s lineárnou žiarivkou	ks	12,000	5,90	70,80	0,000
56	348140002000.S	Svetidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou 3x36W,	ks	12,000	29,66	355,92	0,000
57	210201902.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	2,000	8,26	16,52	0,000
58	348120000500.S	LED svetidlo nástenné s ochran. mriežkou	ks	2,000	15,52	31,04	0,000
59	210201903.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 5 kg	ks	2,000	12,47	24,94	0,000
60	348150001000.S	Svetidlo núdzové LED IP65,	ks	2,000	38,58	77,16	0,000
61	735413010.S	Montáž konvektora nástenného výšky 450 mm šírky 60 mm dĺžky 400-800 mm	súb	4,000	10,74	42,96	0,000
62	484540007110.S	Konvektorel. 1-2 kW Atlantik	ks	4,000	254,19	1 016,76	0,000
63	210112001.S	Montáž spínača vIP44	ks	5,000	4,35	21,75	0,000
64	345340007905	Spínač nástenný, radenie č.1, IP 44,	ks	5,000	4,32	21,60	0,000
65	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	8,000	7,36	58,88	0,000
66	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	8,000	4,51	36,08	0,000
67	210193097.S	Skriňa so zásuvkou istená,	ks	1,000	20,22	20,22	0,000
68	357140007600.S	Istená skriňa zásuvková	ks	1,000	283,62	283,62	0,000
69	210160814.S	Montáž prípojnice potencialového vyrovnania PPV	ks	2,000	14,44	28,88	0,000
70	389810003530.S	Prípojnice potencialového vyrovnania PPV	ks	2,000	17,53	35,06	0,000
71	210962502.S	Montáž krabice alebo skrine	ks	20,000	9,54	190,80	0,000
72	357120006400.S	Skriňa inštalácia na omietku rozvodná IP55	ks	20,000	121,43	2 428,60	0,000
73	210020307.S	Káblový žľab Merkur 2 100/50 GZ ARK 21120	m	40,000	10,21	408,40	0,000
74	592650000600.S	Káblový žľab Merkur 2 100/50 GZ ARK 21120	ks	28,000	6,04	169,12	0,000
75	592650000600.S1	Káblový žľab Merkur 2 50/50 GZ ARK 21110	ks	12,000	5,02	60,24	0,000
76	592650000600.S2	Spojka SZM 1 A4 -žľab- žľab ARK 213010	ks	40,000	1,12	44,80	0,000
77	592650000600.S3	Držiak DZM 3/100 ARK 214030	ks	7,000	2,90	20,30	0,000
78	592650000600.S4	Držiak DZM 13 GZ ARK 214130	ks	16,000	1,90	30,40	0,000
79	592650000600.S5	Držiak Merkur 2 50/50 A4 vc pasivácie ARK 241114	ks	10,000	19,00	190,00	0,000
80	592650000600.S6	Spojka SZM 1 A4 -žľab- žľab ARK 243010	ks	10,000	2,10	21,00	0,000
81	592650000600.S7	Držiak DZM 13 GZ ARK 244130	ks	7,000	3,60	25,20	0,000
82	210192575.S	Svorka na potrubie ST10	ks	6,000	3,25	19,50	0,000
83	345610016400.S	Svomica radová RS 25/0, 101 A, max. prierez pevného vodiča 25 mm2, IP20	ks	6,000	1,01	6,06	0,000
84	210010583.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC, D 25mm	m	39,000	1,48	57,72	0,000
85	345710000300	Rúrka tuhá UPRM-TURBO 25mm 3m	m	39,000	0,68	26,52	0,000
86	3457100003001	Príchytka CL 25	ks	25,000	0,50	12,50	0,000
87	3457100 91	Podružný materiál	b	100,000	5,00	500,00	0,000
88	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	kg	40,000	5,00	200,00	0,000
89	354410002800.S	Vodič FeZn d 10	kg	5,000	1,52	7,60	0,000
90	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	2,82	33,84	0,000
91	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovac	ks	12,000	1,32	15,84	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

OST

Ostatné

1 225,60

0,000

92	22050 01	Komplexné odskúšanie , revízia	h	16,000	50,00	800,00	0,000
93	22050 02	Náklady na dopravu	km	224,000	1,90	425,60	0,000

Celkom

19 054,34

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hodejov - vodovod pre obec Fáza I	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Vodojem - Prístupová cesta	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Hodejov		
Projektant	Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 707,80	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 370,17	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 077,97	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		7 077,97
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 7 077,97		1 415,59
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		8 493,56
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

Objekt: SO 06 Vodojem - Prístupová cesta

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 20. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				7 077,97	0,000
1		Zemné práce				7 077,97	0,000
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	345,870	1,12	387,37	0,000
2	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	945,000	7,08	6 690,60	0,000
		Celkom				7 077,97	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hodejov - vodovod pre obec Fáza I	JKSO	
Názov objektu	SO 07 Vodojem oplatenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Hodejov		
Projektant	Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	768,58	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	735,67	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 761,93	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 132,61	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 398,79	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 10 398,79			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				12 478,55			
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľzavá doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

ROZPOČET

Stavba: Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

Objekt: SO 07 Vodojem oplotenie

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 20. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 504,25 0,000

1 Zemné práce 569,60 0,000

1	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3	8,627	50,64	436,87	0,000
2	133201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	16,120	6,89	111,07	0,000
3	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,627	1,72	14,84	0,000
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,627	0,79	6,82	0,000

2 Zakladanie 934,65 0,000

5	275311116.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,627	108,34	934,65	0,000
---	-------------	--	----	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 8 894,54 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 615,96 0,000

6	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	101,400	2,53	256,54	0,000
7	313290002200	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 3,7 mm, vxl 3x25 m, bez napínacieho drôtu,	bal	5,070	839,81	4 257,84	0,000
8	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	405,600	0,57	231,19	0,000
9	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	4,680	15,16	70,95	0,000
10	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre naplnenie pletiva s napínacím drôtom	ks	50,000	1,51	75,50	0,000
11	767912150.S	Montáž ostrnatého drôtu	m	202,800	0,42	85,18	0,000
12	156140003300.S	Drôt ostrnatý d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný	ks	1,014	64,13	65,03	0,000
13	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľovú platňu	ks	37,000	9,18	339,66	0,000
14	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 4,5 m,	ks	37,000	11,80	436,60	0,000
15	767916590.S	Osadenie vzpery oceľovej plotovej	ks	8,000	7,80	62,40	0,000
16	553510023300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m,	ks	8,000	11,74	93,92	0,000
17	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	14,46	14,46	0,000
18	767920230.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	26,51	26,51	0,000
19	553510010100.S	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m,	ks	1,000	739,53	739,53	0,000
20	553510011180.S	Bránka dvojkridlová, šxv 3,2x2 m,	ks	1,000	1 783,80	1 783,80	0,000
21	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	85,391	0,90	76,85	0,000

783 Nátery 278,58 0,000

22	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	13,020	6,14	79,94	0,000
23	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	13,020	3,17	41,27	0,000
24	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	80,700	1,95	157,37	0,000

Celkom 10 398,79 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Hodejov - vodovod pre obec Fáza I**

Názov objektu **SO 08 Vodojem - Terénne a sadové úpravy**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Hodejov**

Projektant **Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica**

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

Spracoval **Vargic**

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

20.10.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	16,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	1 990,08	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		2 006,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 006,08
24	DPH 20,00 % z 2 006,08	401,22
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 407,30

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

Objekt: SO 08 Vodojem - Terénne a sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 20. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	2 006,08	0,000
------------	----------------------------	-----------------	--------------

1	Zemné práce	2 006,08	0,000
----------	--------------------	-----------------	--------------

1	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	638,000	0,14	89,32	0,000
2	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	638,000	1,50	957,00	0,000
3	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	638,000	1,47	937,86	0,000
4	184004112.S	Výsadba stromov výšky do 250 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	ks	10,000	0,59	5,90	0,000
5	026510002200.S	Krík listnatý Vtáči zob oválnolistý - Ligustrum ovalifolium Aureum, dekoratívny listom	ks	4,000	1,60	6,40	0,000
6	026530002800.S	Krík listnatý Budleja Dávidova - Buddleia davidii, dekoratívny kvetom	ks	2,000	2,69	5,38	0,000
7	026530004500.S	Krík listnatý Kolkícia fúbezná - Kolkwitzia amabilis, dekoratívny kvetom	ks	2,000	2,11	4,22	0,000

Celkom	2 006,08	0,000
---------------	-----------------	--------------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hodejov - vodovod pre obec Fáza I	JKSO	
Názov objektu	SO 09 Vodojem - NN prípojka	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Hodejov		
Projektant	Profilaxis fuond OZ, Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	1 768,17				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	8 356,18				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 124,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	10 124,35
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 10 124,35	2 024,87
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 149,22
Dátum a podpis	Pečiatka		E Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	F		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hodejov - vodovod pre obec Fáza I

Objekt: SO 09 Vodojem - NN prípojka

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 20. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 10 124,35 0,000

21-M Elektromontáže 6 218,47 0,000

1	210193041.S	Skriňa prípojková , elektromerova	ks	2,000	12,30	24,60	0,000
2	357110014410.S	Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2xPH vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás	ks	1,000	45,69	45,69	0,000
3	357110014890.S	Upínací nerezový pás	ks	2,000	3,51	7,02	0,000
4	357120013800.S	Skriňa elektromerová,	ks	1,000	161,46	161,46	0,000
5	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov do 120	m	160,000	1,99	318,40	0,000
6	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	m	160,000	3,98	636,80	0,000
7	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	1,97	19,70	0,000
8	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	10,000	0,91	9,10	0,000
9	354410055600.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m	ks	4,000	12,85	51,40	0,000
10	210800124.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	30,000	1,26	37,80	0,000
11	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	30,000	13,09	392,70	0,000
12	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	160,000	1,94	310,40	0,000
13	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY J 4x25 mm2	m	160,000	2,78	444,80	0,000
14	210251575.hzs1	Revízia - kompleť činnosť	hod	15,000	40,00	600,00	0,000
15	210251575.hzs2	Drobné a vopred neurčené práce,	hod	48,000	40,00	1 920,00	0,000
16	210251575.01	Pridružené a pomocné práce	hod	16,000	30,00	480,00	0,000
17	210251575.02	Podružný materiál	ks	148,000	5,00	740,00	0,000
18	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	61,999	0,30	18,60	0,000

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M 3 905,88 0,000

19	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	160,000	11,31	1 809,60	0,000
20	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	160,000	1,53	244,80	0,000
21	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	160,000	0,55	88,00	0,000
22	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená,	m	160,000	0,12	19,20	0,000
23	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	160,000	2,50	400,00	0,000
24	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	5,600	8,05	45,08	0,000
25	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	640,000	2,03	1 299,20	0,000

Celkom 10 124,35 0,000

Príloha č. 3: Zoznam známych subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO) ²
³			

V Lučenci, dňa 20.10.2022

.....
Ing. Martin Svorad
splnomocnenec konateľa ⁴

POZN.: Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, predmetnú prílohu predloží prečiarknutú alebo napr. s uvedením č. 0 alebo iné, z čoho bude daná skutočnosť jednoznačne vyplývať.

¹ Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo.

² Odporúčame vyžadovať za účelom overenia povinností zápisu subdodávateľa v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

³ Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, tabuľka bude prázdna, resp. prečiarknutá.

⁴ Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca.

Príloha č. 4: Zoznam vybratých požadovaných pracovníkov

Zoznam pracovníkov

“Vodovod pre obec Hodejov I. fáza”

Obchodné meno, názov uchádzača: **SVOMA, s.r.o.**
Adresa, sídlo: **Maloveská 4010, 984 01 Lučenec**
IČO: **36622796**
DIČ: **2021776889**

1. Ing. Juraj Petrovič - stavbyvedúci

V Lučenci, dňa: 20.10.2022

.....
Ing. Martin Svorad,
splnomocnenec konateľa¹

¹ Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca

ŽIVOTOPIS

Funkcia				
Meno a priezvisko:		Ing. Juraj Petrovič		Osvedčenie č. : 06376*21-23-24*
Stupeň zodpovednosti – funkcia na stavbe:		Stavbyvedúci – Inžinierske stavby – vodohospodárske stavby		
Vzdelanie				
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:	vysokoškolské			
Názov školy:	VŠP – odbor melioračný			
Dátum ukončenia školy:	1988			
Iné odborné vzdelanie				
Škola / vzdelávacia inštitúcia:	Slovenská komora stavebných inžinierov			
Dosiahnuté vzdelanie:	Stavbyvedúci – Inžinierske stavby - dopravné stavby, vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby			
Dátum:	27.12.2001			
Odborná prax				
Celková prax (roky)	Na stavbách rovnakého alebo podobného charakteru (mesiace)		V navrhovanej funkcii (roky)	
32	93		21	
Praktické skúsenosti na stavbách rovnakého alebo podobného charakteru				
Názov a sídlo odberateľa	Názov a popis referencie	Pozícia na projekte, rozsah činností	Obdobie realizácie od-do	Hodnota diela v EUR s DPH
STM Power a.s., Tmava	MVE Trenčianske Biskupice	Stavbyvedúci	05/2005 – 11/2006	612.666,92
MVE Šarovce s.r.o. Ul. mieru 6 Kálna nad Hronom	Malá vodná elektrárň Šarovce (1770 kw)	Stavbyvedúci	11/2006 – 03/2011	5.223.216,74
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, 842 04 Bratislava	SVD G-N - Ochranné opatrenia - Kravany nad Dunajom - II. etapa rekonštrukcia podzemnej tesniacej steny	Stavbyvedúci	09/2015 – 01/2016	2.858.000,00
MVE Nitra a.s. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava	Malá vodná elektrárň Dolné Krškany Nitra, hať v rkm 53,050	Stavbyvedúci	10/2016 – 11/2017	1.862.940,46
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, 842 04 Bratislava	SVD G-N – Ochranné opatrenia – Oprava podzemnej tesniacej steny (PTS) Sap – Čičov – I. etapa	Stavbyvedúci	1/2020 – 07/2020	2.990.000,00
Od – do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia	Kontakt (tel., e-mail)	
1998 – súčasnosť	ViOn, a.s.	výrobný-obchodný riaditeľ, stavbyvedúci	037/640 33 33, vion.zm@vion.sk	
1992 - 1998	Viliam Ondrejka ViOn	stavbyvedúci	037/640 33 33, vion.zm@vion.sk	
1990 - 1992	Agrostav SPP Nitra	stavbyvedúci	037/741 83 36	
1989 - 1990	Agrostav SPP Nitra	stavebný majster	037/741 83 36	
1988 - 1989	Agrostav SPP Nitra	praktikant v podniku	037/741 83 36	

V Zlatých Moravciach,

Ing. Juraj Petrovič
stavbyvedúci



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Juraj Petrovič

.....
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Inžinierske stavby**
- dopravné stavby, vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby

s evidenčným číslom **06376*21-23-24***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

Dátum vydania

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný Ing. Martin Ondrejka, štatutárny zástupca spoločnosti ViOn, a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 526 185

týmto vyhlasujem

že, stavbyvedúci Ing. Juraj Petrovič, nar. _____, je zamestnancom alebo má iný právny vzťah a bude k dispozícii na plnenie zmluvy počas celej doby realizácie stavby na predmet zákazky: „Vodovod pre obec Hodejov“.

Som si vedomý právnych následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom vyhlásení.

V Lučenci, dňa:

.....
Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 20.10.2022

Číslo vložky: 4270

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : SVOMA, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Maloveská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4010

c) **Názov obce:** Lučenec

d) **Psč:** 98401

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36622796

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 10.08.2021

Obchodné meno : SVOMA, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Podjavorinská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 21

c) **Názov obce:** Lučenec

d) **Psč:** 98401

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36622796

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 09.08.2021

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Ondrej Szilágyi

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Dr. Vodu

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2

c) **Názov obce:** Lučenec

d) **Psč:** 98401

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 37998528

Platnosť : od: 17.11.2020

III. Koneční užívatelia výhod

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 05.07.2022

Dátum overenia : 04.07.2022

Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

SVOMA s.r.o., Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK 2021776889

SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko: Marian Svorad
Rod. č.:
Číslo OP:
Bytom: Osloboditeľov 549/ 9, 985 11 Halič

(ďalej „splnomocniteľ“)

***týmto v plnom rozsahu splnomocňujem ako konateľ spoločnosti
SVOMA, s.r.o., Maloveská 4010, 984 01 Lučenec, IČO: 36622796***

Splnomocnenca:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Svorad
Rod. č.:
Číslo OP:
Bytom: Osloboditeľov 549/ 9, 985 11 Halič

(ďalej „splnomocnenec“)

na všetky právne úkony (generálna moc)

V rozsahu tohto plnomocenstva je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám, štátnym orgánom, orgánom miestnej samosprávy, iným orgánom verejnej správy a svojimi úkonmi zaväzovať splnomocniteľa k povinnostiam a nadobúdať pre splnomocniteľa práva.

Toto plnomocenstvo nemá obmedzenú dobu platnosti.

V Haliči, dňa:

.....
Marian Svorad
splnomocniteľ